

<b>事業名</b>	広域河川改修事業
<b>路線名</b>	(一) 根木名川・荒海川・小橋川・取香川・十日川・派川根木名川
<b>工事箇所</b>	成田市 北羽鳥 外

根木名川は平成6年度に1/10相当(50mm/h規模)の暫定改修済であり、引続き1/50相当の改修事業を進めている。国交省では排水機場の増強(30m<sup>3</sup>/s)をH16年度に行った。

十日川は上流部の開発等による流出量増大に対応すべく下流部において河道拡幅を実施している。

派川根木名川は流下能力確保の為の堤防嵩上げ等を平成20年度より実施している。

**計画概要**

全体計画	令和2年度実績	令和3年度計画
<b>【暫定計画：S43～H5】</b> 事業費：33,629百万円 改修延長：17.64km 根木名川：10.4km、荒海川：1.69km、 小橋川：1.67km、取香川：3.88km 築堤工、河道掘削、用地買収約118ha	事業費：9,159百万円 根木名川：堤防嵩上げ、護岸工 十日川：築堤工、橋梁1橋 派川根木名川：堤防嵩上げ 用地買収：427百万円	事業費：44百万円 派川根木名川：築堤工 L=30m 十日川：羽鳥橋上部工 1式
<b>【将来計画：H6～】</b> 事業費：15,345百万円 改修延長：22.25km 根木名川(上流部4.61km追加) 堤体補強、河道掘削 十日川3.1km 用地買収、築堤、橋梁架替等 派川根木名川3.1km 堤防嵩上げ等		

**工事箇所図**



**標準横断面図**

