

手賀沼流域下水道全体計画 新旧対照表（概要）

項 目		今回全体計画	変更前全体計画	増 減
I : 基本的事項(計画面積・人口・汚水量)				
計画目標年次		令和33年度	令和8年度	
計画面積 (ha)		11,940	12,102	△ 162
計画人口 (人)		636,030	657,700	△ 21,670
分 類		日平均	日平均	
計画汚水量 (m <sup>3</sup> /日)	計	252,630	263,200	△ 10,570
II : 施設計画(管渠・ポンプ場・処理場)				
管 渠		12路線 88.3km	12路線 88.3km	変更なし
ポンプ場		1か所	1か所	変更なし
手 賀 沼 終末処理場	処 理 水 量	6系列(日平均252,630m <sup>3</sup> /日)	7系列(日平均263,200m <sup>3</sup> /日)	日平均増減 △10,570m <sup>3</sup> /日
	処 理 方 式	標準活性汚泥法+急速ろ過法	標準活性汚泥法+急速ろ過法	変更なし