

	3次元 起工測量	3次元 設計 データ	ICT建設機械 経費加算額	保守 点検	システム初期費	3次元 出来形管理 3次元 データ納品
ICT 土工	見積り	見積り	掘削・法面整形 バックホウ 13,000円/日  路体（築堤）盛土・路床盛土 フルドーザ 13,000円/日  掘削 ※オープンカット 50,000m <sup>2</sup> 以上 バックホウ 41,000円/日	算定式	掘削・法面整形 バックホウ 598,000円/式  路体（築堤）盛土・ 路床盛土 フルドーザ 548,000円/式	※共通仮設費 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT土工 1,000 m <sup>3</sup> 未満	—	見積り	バックホウ 5,470円/日	算定式	(ICT建設機械の 経費加算額に含まれる)	—
ICT 小規模 土工	—	見積り	バックホウ 5,470円/日	算定式	(ICT建設機械の 経費加算額に含まれる)	—
ICT 河川浚渫	見積り	見積り	バックホウ浚渫船 41,000円/日	算定式	バックホウ浚渫船 1,200,000円/式	※共通仮設費 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT 舗装工	見積り	見積り	不陸整正・ 下層路盤・上層路盤 モータグレーダ 49,000円/日	算定式	モータグレーダ 623,000円/式	※共通仮設費 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT 舗装工 (修繕工)	見積り	見積り	路面切削・切削オーバーレイ 路面切削機 20,000円/日	算定式	路面切削機 548,000円/式	—
ICT 地盤改良工	見積り (3次元起 工測量を 必要とす る場合)	見積り	安定処理 バックホウ 41,000円/日  中層混合処理 中層混合処理機トレンチャ式 48,000円/日  スラリー攪拌工 深層混合処理機スラリー式 48,000円/日	算定式	バックホウ 598,000円/式  中層混合処理機トレンチャ式 1,150,000円/式  深層混合処理機スラリー式 1,150,000円/式	—
ICT 法面工	見積り (3次元起 工測量を 必要とす る場合)	見積り	法面整形 バックホウ 5,470円/日 ※土工量1,000m <sup>3</sup> 未満 のみ	算定式	(ICT建設機械 経費加算額に含まれる)	※共通仮設費 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT 構造物工 (橋脚・橋台)	見積り	見積り	—	—	—	※共通仮設費 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り

※見積金額 < 補正係数の金額の場合、見積金額を計上。