

環 第 470 号
平成 14 年 11 月 29 日

成田高速鉄道アクセス株式会社
代表取締役社長 澤 田 諄 様

千葉県知事 堂 本 暁 子

成田新高速鉄道線建設事業に係る環境影響評価方法書
に対する意見（通知）

成田新高速鉄道線建設事業に係る環境影響評価方法書について、当該事業の内容及びその周囲の環境を踏まえ、環境影響評価の項目並びにその調査、予測及び評価の手法について慎重に検討したところ、下記事項について所要の措置を講ずる必要があります。

当該事業は、成田空港と都心間の速達性の向上等を目的とし、多くの部分を一般国道 464 号北千葉道路（印旛～成田）建設事業と併設して計画されていることから、併設区間については両事業による環境への影響を考慮し、調査、予測及び評価を行うようお願いします。

また、計画路線は印旛沼を横断することとされているが、印旛沼及びその周辺は、ヨシ等の抽水植物が繁茂するなど自然豊かな場所として県立印旛手賀自然公園に指定されています。特に、鳥類にとっては、希少鳥類の繁殖も確認されているなど重要な生息地であるとともに、沼の水は水道水源としても利用されていることから、動植物・生態系、景観及び水質への配慮が重要であり、これらの状況を踏まえ調査、予測及び評価を行うようお願いします。

さらに、環境影響評価の実施に当たっては、今後の調査・予測結果を基に、環境保全措置について複数案の比較検討などを行い、環境への影響についてできる限り回避・低減を図るようお願いします。

なお、環境影響評価を行う過程において、新たな事情が生じた場合は、必要に応じて選定された項目及び手法を見直し、調査、予測及び評価を行うよう併せてお願いします。

記

1 環境影響評価項目について

- (1) 動物について、施工時の騒音等により鳥類等の生息に影響を及ぼすおそれがあることから、建設機械の稼動及び資材等の運搬車両の運行による影響を検討し、必要に応じて環境影響評価を実施すること。

- (2) 動物について、供用時に鳥類が列車と衝突し、希少鳥類等の個体数が減少するおそれがあることから、列車の運行による影響について、環境影響評価を実施すること。
- (3) 大気質について、施工時の建設機械の稼働及び資材等の運搬車両の運行による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響を検討し、必要に応じて環境影響評価を実施すること。
- (4) 低周波音について、供用時の列車走行により、高架部や橋梁等の構造によっては低周波音が発生するおそれがあることから、沿線の住居等への影響を検討し、必要に応じて環境影響評価を実施すること。
- (5) 悪臭について、施工時に廃棄物最終処分場跡地を改変する場合は、埋立物による悪臭の影響を検討し、必要に応じて環境影響評価を実施すること。
- (6) 水質について、施工時の切土・盛土や橋脚等の設置により、濁水及びアルカリ排水が発生するおそれがあることから、印旛沼等の公共用水域に及ぼす影響を検討し、必要に応じて環境影響評価を実施すること。
- (7) 地下水について、施工時の切土等により、飲み水等の生活用水や湧水に影響を及ぼすおそれがあることから、地下水の水位及び水質への影響を検討し、必要に応じて環境影響評価を実施すること。
- (8) 土壌について、施工時に廃棄物最終処分場跡地を改変する場合は、埋立物による土壌への影響を検討し、必要に応じて環境影響評価を実施すること。

2 調査、予測及び評価の手法について

(1) 自然環境にかかわる事項

- ア 動物、植物及び生態系について、成田新高速鉄道線と北千葉道路との併設区間においては、土地改変が一体不可分の関係にあるため、両事業を一体の事業とみなして予測・評価すること。
- イ 鳥類について、供用時に鳥類が列車と衝突し、希少鳥類等の個体数が減少するおそれがあることから、鳥類の印旛沼における飛行ルート及び高度を調査すること。
- ウ 鳥類について、サンカノゴイ、フクロウ等の夜行性鳥類の生息が認められていることから、夜間の飛行・移動に関する調査も実施すること。

- エ 鳥類のうちオオセッカ、サンカノゴイ等の生息地又は個体数が限られている重要な種については、必要に応じて専門家の助言を得ながら、調査計画の詳細を策定の上、十分な調査を実施すること。
- オ 昆虫について、その発生時期を正確に把握するため、特に重要な初夏の調査を追加すること。
- カ 生態系について、動植物等に係る情報を整理して基盤環境と生物群集との関係を把握するとともに、これらへの影響も予測・評価すること。
- キ 生態系について、注目される種又は群集の抽出に当たっては、その候補となる種又は群集の調査地域における生息・生育状況を踏まえ、鉄道による生態系の分断も考慮し、適切に選定すること。

(2) 大気質にかかわる事項

- ア 施工時の大気質について、成田新高速鉄道線建設事業及び北千葉道路建設事業の工事が同時期に行われる場合には、両事業の工事の影響を考慮した予測・評価を行うこと。
- イ 施工時の大気質の調査・予測に当たっては、住居等の立地状況を把握し、必要に応じて調査・予測地点を追加すること。

(3) 騒音にかかわる事項

- ア 施工時の騒音について、成田新高速鉄道線建設事業及び北千葉道路建設事業の工事が同時期に行われる場合には、両事業の工事の影響を考慮した予測・評価を行うこと。
- イ 供用時の騒音について、成田新高速鉄道線と北千葉道路との併設区間においては、列車の走行と自動車の走行による影響を考慮した予測・評価を行うこと。
- ウ 施工時及び供用時の騒音の調査・予測に当たっては、住居等の立地状況を把握し、必要に応じて調査・予測地点を追加すること。
- エ 供用時の列車走行に伴う騒音の予測に当たっては、鉄道施設の構造や周辺の住居等の形態を把握し、必要に応じて高さ方向における予測も行うこと。

(4) 振動にかかわる事項

ア 施工時の振動について、成田新高速鉄道線建設事業及び北千葉道路建設事業の工事が同時期に行われる場合には、両事業の工事の影響を考慮した予測・評価を行うこと。

イ 施工時及び供用時の振動の調査・予測に当たっては、住居等の立地状況を把握し、必要に応じて調査・予測地点を追加すること。

(5) 景観にかかわる事項

供用時の景観について、成田新高速鉄道線と北千葉道路との併設区間においては、両施設を一体的なものとし、予測・評価すること。

(6) 人と自然との触れ合いの活動の場にかかわる事項

人と自然との触れ合いの活動の場が調査地域を越えて連続的に広がっている場合は、必要に応じて調査地域を拡大すること。