【矢那川水系流域治水プロジェクト】流域治水に資する対策一覧

【凡例】継続中の対策は赤字、完了している対策は青字、未対応の対策は黒字

区分	主な対策項目	対策内容	千葉県 県土整備部		千葉県 農林水産部		千葉県 都市整備局		木更津市	
			実施内容	実施状況	実施内容	実施状況	実施内容	実施状況	実施内容	実施状況
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	戦後最大洪水等に対応した河川整備	護岸整備	下流部にて河川改良事業を実施	継続						
		河床掘削	平川下流部において、河道掘削を実施	継続						
		橋梁改築	下流部にて河川改良事業を実施	継続						
		矢那川ダムの事前放流	事前放流実施要領に基づく事前放流	継続						
	農地・農業用施設の活用	水田を活用した一次貯留（田んぼダム）			市町村、農業者等へ田んぼダムのリーフレットの配付や説明会等を通じた周知を行った。	継続			集落活動組織へ、田んぼダムについて掲載されている活動の手引きを配布し周知した。	継続
		ため池やクリークの治水活用							「ため池」の施設管理者等に、点検等の実施を依頼した。	継続
		公共下水道区域内の雨水流出抑制の指導								
	その他	樹木伐採	（二）平川において、河道内の支障木撤去を実施	継続						
			（二）矢那川において、河道内の支障木撤去を実施	継続						
		堆積土撤去	パトロールを実施	継続						
被害対象を減少させる対策	立地適正化計画における防災指針の作成	立地適正化計画の策定支援					県内市町村向けに立地適正化計画に関する講習会や個別相談会などを実施	継続		
	その他	立地適正化計画の見直し							立地適正化計画の策定(R5.3.22公表、R6.3最終変更)、 運用継続	継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	避難のためのハザード情報の整備	洪水浸水想定区域図	公表済	完						
		雨水出水浸水想定区域図							雨水出水浸水想定区域図を作成中	継続
		ハザードマップ							洪水ハザードマップの更新・増刷	継続
		危機管理型水位計、河川監視カメラ	矢那川に危機管理型水位計、河川監視カメラを設置 危機管理型水位計、河川監視カメラを運用中	継続						
		水害対応タイムラインの活用	水害対応タイムラインを運用中	継続						
		マイ・タイムラインの作成支援							防災に関する講習会にてマイ・タイムラインの作成支援及び水防教育の推進	継続
		水防災教育の推進								
		事業継続計画(BCP)の策定								
		不動産取引時の水害リスク情報提供							不動産取引時の水害リスク情報提供	継続
		地区別防災指針の策定・策定支援							地区防災計画策定のため、ワークショップを開催	継続
	高齢者等避難の実効性の確保	要配慮者利用施設の避難確保計画作成支援								
	その他									