

【養老川水系流域治水プロジェクト】流域治水に資する対策一覧（案）

【凡例】継続中の対策は赤字、完了している対策は青字、未対応の対策は黒字

区分	主な対策項目	対策内容	千葉県 県土整備部		千葉県 高滝ダム管理事務所		千葉県 農林水産部		千葉県 都市整備局		市原市	
			実施内容	実施状況	実施内容	実施状況	実施内容	実施状況	実施内容	実施状況	実施内容	実施状況
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	戦後最大洪水等に対応した河川整備	河道掘削	養老川下流部（養老橋付近）の河道掘削	継続								
		樹木伐採、堆積土砂撤去	・養老川中流部（上養老橋付近）において河道内の伐木・伐竹を実施 ・養老川中流部（二瀬橋付近）において堆積土砂撤去を実施	継続								
		河床低下対策			置土試験を実施	継続						
		貯水池内の浚渫	高滝ダム貯水池内にて堆積土砂撤去を実施	継続								
		貯砂ダムの増設、貯砂施設の検討	貯砂施設増設に係る工事を発注、新貯砂施設設置に係る検討業務を実施	継続								
	農地・農業用施設の活用	その他										
		水田を活用した一次貯留（田んぼダム）					市町村、農業者等（多面的機能支払交付金活動組織）向け情報誌に田んぼダムについて記載し、周知	継続			土地改良区などに田んぼダムのリーフレットを配布	継続
		ため池やクリークの治水活用					まとまった降雨が想定される際に、河川水位低下及び貯水量確保のための事前放流を行った。	継続			農業用排水路の適正な維持管理を実施	継続
	流出抑制対策の実施	開発行為における雨水貯留浸透施設等の指導									開発行為における雨水流出抑制施設等設置の指導を実施	継続
		その他										
	山地の保水機能向上および土砂・流木災害対策	-										
被害対象を減少させる対策	立地適正化計画における防災指針の作成	高滝ダムの事前放流			洪水対策のため事前放流を実施	継続						
		公共下水道（雨水）の整備									公共下水道（雨水）の整備を実施	継続
		立地適正化計画の策定									県内市町村向けに立地適正化計画に関する講習会や個別相談会などを実施	継続
	その他	その他									立地適正化計画（改訂版）を市ウェブサイトで周知した	継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	避難のためのハザード情報の整備	洪水ハザードマップの更新・配布										
		危機管理型水位計、河川監視カメラ	市原市戸面地先に危機管理型水位計を設置	継続							危機管理型水位計の設置方針を決定	継続
		水害対応タイムラインの活用	市原市戸面地先、霞橋、五井大橋に河川監視カメラを設置	継続								
		内水ハザードマップの更新	水害対応タイムラインを運用中	継続							内水浸水想定区域図作成業務を実施	継続
	高齢者等避難の実効性の確保	要配慮者利用施設の避難確保計画の推進									施設担当課から各施設へ計画作成及び訓練実施の案内文を送付	継続
		地区防災計画の策定支援									・計画策定中の5地区に対して策定支援を実施し、うち2地区が策定完了した ・令和5年度以前に計画策定が完了した5地区に対して、活動支援を実施した	継続