

② やや小規模な場と思われる箇所での確認(幅40cm、深さ40cm)



1) 確認箇所
(幅40cm、深さ40cm)



2) 砂の投入



3) 砂の締め固め



4) 水締め・砂の補充
(繰り返し)



5) 基盤形成
(所要時間15分)

③ 確認結果(H18年度完成部での確認)



まとめ

○被覆石の隙間を利用した基盤づくりは、袋による方法で可能と考えられる。

ただし、

○石の隙間が大きい場合は、事前に間詰めを行うなどの工夫が必要となる。

○あまり小さな隙間には設置できない。