「北清水営農組合」への集積

北清水地区（千葉県　旧山武郡横芝町）

事業地区の概要

事業名　　経営体育成基盤整備事業
受益面積　114ha
工期　　H9～H14
総事業費　1，983，000千円
土地改良区等　山武東部土地改良区
農業経営のタイプ　　3年4作のブロックローテーション
（水稲→麦→大豆→水稲）

地区の紹介（特記事項）

・ 抱えていた課題
　海岸沿いの低湿田地帯で農地の汎用化が困難
　農作業車がすれ違いが困難なほど狭小な耕作道
　用排水兼用の土水路で水の管理に苦労していた
・ 実施内容
　利用集積を見据えて農地をまとめて換地した
　ほ場整備事業による1ha区画の採用（77．7ha　88%）
　転作集団の育成（北清水営農組合）
　関連事業との連携による地域の一体的な整備（広域農道・湛水防除）
・ 効果
　横芝町で初めての集団転作を実施
　ブッロクローテーションによる土壌改良

集団化された転作の状況

麦の刈取り

事業の実施により農地の集団化が図られ、事業を契機に設立された生産法人等の担い手に農地利用を集積しました。

集積状況図

事業実施前

事業実施後

	集積はまだされていない
	営農組合加入地
	個人耕作地（畑含む）

北清水営農組合の新しい拠点のライスセンター

「北清水営農組合」の概要

・設立　　平成10年7月18日
・組合員　68戸
・主要機械
　トラクター　2台
　コンバイン　2台
・米・麦乾燥調製施設　50ha
・みそ加工施設
H16年度の受託面積　目標79．0ha
　　実績54．8ha（69．4%）
・今後の課題
　小麦・大豆の商品化への取り組み

地区内で取れた麦の加工風景

ほ場整備後の作付体系