

## 9. 畑かん施設工事

### 9-1 スプリンクラー

#### (1) スプリンクラー立上管の設置状況



#### 留意事項

- 使用材料（塩ビ管）のエルボや直管の設置状況が確認できる。
- 黒板の配管図がわかりやすい。

#### 撮影方法

- 立上管基礎の状況とともに、周囲の状況がわかるように撮影する。

#### 黒板記入内容

- 工事名
- 工種及び種別
- 施工場所
- 施工状況
- 使用材料名
- 規格
- 設置角度を記入する。

#### (2) 給水栓の設置状況



#### 留意事項

- 道路との位置関係がわかりやすい。
- 撮影に支障となる余分なもの（缶）は片付けておく。

#### 撮影方法

- 給水栓と分水樹の形状が確認できるように撮影する。
- 設置位置と周囲の状況との関係がわかるように撮影する。

#### 黒板記入内容

- 工事名
- 工種及び種別
- 施工場所
- 施工状況
- 使用材料名・規格を記入する。