

## 施工パッケージ対応一覧表

\* 黄色塗りの歩掛は平成28年度積算基準掲載の歩掛。

\* 対応する歩掛が存在しない場合は斜線。

施工パッケージ名称	歩掛名称
SP掘削	機械土工（ブルドーザー掘削押土）※
	機械土工（バックホウ掘削）※
	機械土工（人力併用バックホウ片切掘削）※
	機械土工（クラムシェル掘削）※
	岩石工（リッパードーザ掘削）※
	岩石工（火薬併用リッパードーザ掘削）※
	岩石工（コンクリートブレーカ掘削）※
	岩石工（大型ブレーカ掘削）※
	岩石工（人力併用機械片切掘削）※
	岩石工（火薬併用機械片切掘削）※
	機械土工（小規模土工）※
	人力土工（切崩）※
SP積込（ルーズ）	機械土工（バックホウ掘削）※
	機械土工（小規模土工）※
SP床掘り	機械土工（バックホウ掘削）※
	機械土工（クラムシェル掘削）※
	機械土工（小規模土工）※
	人力土工（床掘）※
SP舗装版破碎積込（小規模土工）	機械土工（小規模土工）※
SP 押土（ルーズ）	機械土工（ブルドーザ押土）※
SP 人力積込	人力土工（積込）※
SP 掘削補助機械搬入搬出	機械土工（クラムシェル掘削）小型バックホウ搬入搬出作業※
SP土砂等運搬	ダンプトラック運搬（標準）※
	ダンプトラック運搬（小規模土工）※
SP路体（築堤）盛土・埋戻	路体（狭幅）※
	路体※
	人力土工（切崩）※
	敷均・締固工（ブルドーザ敷均・締固め）※
	締固工（振動ローラ締固め）※
	締固工（タイヤローラ締固め）※
SP路床盛土	路床（狭幅）※
	路床※
	人力土工（切崩）※
	敷均・締固工（ブルドーザ敷均・締固め）※
	締固工（振動ローラ締固め）※
	締固工（タイヤローラ締固め）※
SP基面整正	整形工（基面整正）※
SP法面整形	整形工（機械法面整形）※
	整形工（岩盤整形・法面部）※
	整形工（人力法面仕上げ）※
SP整地	残土整地工（ブルドーザ）※
SP じゃかご	かご工※
SP 止杭打込	斜線
SP ふとんかご	かご工※
SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置	ジオテキスタイル工（壁面材組立・設置）※
SP ジオテキスタイル敷設	ジオテキスタイル工（敷設、まき出し・敷均し・締固め）※
SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め	ジオテキスタイル工（敷設、まき出し・敷均し・締固め）※
SP プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁工※

## 施工パッケージ対応一覧表

\* 黄色塗りの歩掛は平成28年度積算基準掲載の歩掛。

\* 対応する歩掛が存在しない場合は斜線。

施工パッケージ名称	歩掛名称
SP殻運搬	ダンプトラック運搬（標準）※
	ダンプトラック運搬（小規模土工）※
	取壊殻運搬工※
SP舗装版破碎	舗装版破碎工※
SP舗装版切断	舗装版切断工※
SP 吹付法面取壊し	吹付法面人力取壊工※
	吹付法面機械取壊工※
SP 削孔（アンカー）	アンカー工（削孔）※
SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	アンカー工（鋼材加工・組立・挿入）※
	アンカー工（緊張・定着・頭部処理）※
SP グラウト注入（アンカー）	アンカー工（グラウト注入工）※
SP ボーリングマシン移設（アンカー）	アンカー工（ボーリングマシン移設）※
SP 足場工（アンカー）	アンカー工（足場）※
SP基礎碎石	基礎材（基礎碎石工）※
SP 裏込碎石	基礎材（裏込碎石工）※
SP 基礎栗石	基礎材（基礎栗石工）※
SPコンクリート	コンクリートポンプ車打設※
	生コンクリート小型車加算（県独自積算基準）※
	養生※
	圧送管組立・撤去※
	コンクリート人力打設※
	コンクリートクレーン車打設※
SP型枠	型枠工※
	型枠工（円形型枠）※
SP目地板	伸縮継目（目地板取付）※
SP止水板	止水板設置※
SP ボックスカルバート機械据付	ボックスカルバート機械据付工※
SPコンクリート分水槽据付	コンクリート分水槽据付工※
SP 消波根固めブロック製作	消波根固めブロック工（製作）※
	消波根固めブロック工（給熱養生）※
SP 消波根固めブロック横取り	消波根固めブロック工（積込～据付）※
SP 消波根固めブロック積込	消波根固めブロック工（積込～据付）※
SP 消波根固めブロック荷卸	消波根固めブロック工（積込～据付）※
SP 消波根固めブロック据付	消波根固めブロック工（積込～据付）※
SP 消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック工（運搬）※
SP 捨石	捨石工（捨石投入）※
SP 表面均し	捨石工（表面均し）※
SP遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）人力敷設※
	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）機械敷設※
SP 防雪柵	防雪柵設置工※
SP 防雪柵現地張出し・収納	
SP安定処理	路床安定処理（スタビライザー）※
	安定処理工（バックホウ混合）※
SP不陸整正	不陸整正工※

## 施工パッケージ対応一覧表

\*黄色塗りの歩掛は平成28年度積算基準掲載の歩掛。

\*対応する歩掛が存在しない場合は斜線。

施工パッケージ名称	歩掛名称
SP下層路盤（車道・路肩部）	路盤（下層・車道部）※
SP下層路盤（歩道部）	路盤（歩道部）※
SP上層路盤（車道・路肩部）	路盤（上層・車道部）※
	アスファルト舗装工（機械）※
	アスファルト舗装工（人力）※
SP上層路盤（歩道部）	路盤（歩道部）※
SP基層（車道・路肩部）	アスファルト舗装工（機械）※
	アスファルト舗装工（人力）※
SP中間層（車道・路肩部）	アスファルト舗装工（機械）※
	アスファルト舗装工（人力）※
SP表層（車道・路肩部）	アスファルト舗装工（機械）※
	アスファルト舗装工（人力）※
SP基層（歩道部）	アスファルト舗装工（機械）※
	アスファルト舗装工（人力）※
SP中間層（歩道部）	アスファルト舗装工（機械）※
	アスファルト舗装工（人力）※
SP表層（歩道部）	アスファルト舗装工（機械）※
	アスファルト舗装工（人力）※
SPプレキャストマンホール	マンホール設置工※
SPアスカープ	アスファルトカーブ設置工※
SP プレキャストL形側溝（製品長 0.6m/個）	路面排水用L形側溝据付工※
SP 暗渠排水管	暗渠排水管布設工※
SP フィルター材	暗渠排水管布設工※
SP 歩車道境界ブロック	道路用境界ブロック設置工（標準）※
	道路用境界ブロック設置工（特殊）※
SP 地先境界ブロック	道路用境界ブロック設置工（標準）※
	道路用境界ブロック設置工（特殊）※
SP 歩車道境界ブロック撤去	道路境界ブロック撤去工※
SP 地先境界ブロック撤去	道路境界ブロック撤去工※
SP 粉体噴射攪拌	
SP 粉体噴射攪拌（移設）	
SP 粉体噴射攪拌（軸間変更）	